



Referenzobjekt

Nordex Rostock

Projektname und -Ort:	Nordex, Rostock (Germany)
Bauwerk:	Hallenboden
Gesamtvolumen:	Bodenplatte 20 cm Insgesamt 4200 m ³ Stahlfaserbeton
Baubeginn, Bauzeit:	Juli 2008, 8 Wochen
Beton:	C 25/30
Fasertyp:	DE 60/0,8 N
Fasergehalt:	26 kg/m ³



Besonderheiten:

Werksgemischter Stahlfaserbeton, mit den TB-Werken Frischbeton Rostock und Lehmann Beton. Fugenfelder 33 m x 36 m

Fasern wurden in den TB-Werken eingeblasen. Keine Igelbildung.

Dosiergeschwindigkeit 40 m³/Std. je Einblasgerät.



KrampeHarex® GmbH & Co. KG · Pferdekamp 6-8 · 59075 Hamm · Germany
Phone +49 (0)23 81 · 977 977 · Fax +49 (0) 23 81 · 977 955 · www.krampeharex.com · info@krampeharex.com

KrampeHarex® CZ s.r.o. · Blatného 12 · 61600 Brno · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 · 247 773 · Fax +42 (0) 0541 · 247 817 · www.krampeharex.cz · info@krampeharex.cz

KrampeHarex® Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria
Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732 · 731 011 73 · www.krampefibrin.com · info@krampefibrin.com